

TECHNICKÁ SPECIFIKACE k veřejné zakázce malého rozsahu

„Opravy místních komunikací obce Mukařov - 2025“

Opravy a rekonstrukce budou prováděny v těchto skladbách, rozsah dle grafické přílohy:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Oprava povrchu komunikací - ulice Příčná, Požární, Polní | celkem 2310m² |
| — Odstranění stávajícího živičného krytu tl. 50-100mm | |
| — Kontrola kvality stávajícího podkladu | Edef2=40MPa |
| — Vyrovnání a zhutnění podkladu šterkodrtí 0/32 | |
| — Infiltrační postřík | |
| — Pokládka živice ACP16 | tl. 60mm |
| — Pokládka živice ACO11 | tl. 40mm |
| 2. Nový povrch komunikace Šípková | celkem 1290m² |
| | Edef2=40MPa |
| — Odstranění přebytečného šterku z předchozí opravy metodou TURBO (vyčištění povrchu) | |
| — Spojovací postřík | |
| — Pokládka živice ACO11 | tl. 40mm |

Součástí opravy jsou rektifikace vodovodních uzávěrů, kanalizačních šachet a vpustí, zařezání a odbourání živičných hran, odvoz a likvidace odstraněného materiálu a náklady na dopravní opatření. Při likvidaci odfrézovaného asfaltového krytu budou splněny podmínky vyhlášky 130/2019 Sb.

Zhotovitel provede realizaci zakázky odborně způsobilými pracovníky. V průběhu výběrového řízení a před zahájením prací doloží zadavateli jejich reference, tj. profesní zkušenost z obdobně rozsáhlých zakázek s cílem zajistit dobrou organizaci práce a kvalitní řemeslné provedení. Zhotovitel zakázky zajistí úklid v místě provádění stavby.

Stavební práce mohou probíhat od 7.00 do 21.00 hod každý pracovní den.

Dodavatel je povinen staveniště a místo skladování materiálu, včetně jakýchkoli dalších míst souvisejících se stavbou, které dodavatel užívá, označit v souladu s příslušnými ČSN a právními předpisy bezpečnostními tabulkami, osvětlením, ohraničit a zabezpečit jejich ochranu včetně protipožárních opatření a zajištění BOZP.